

**ООО «ЗОЛОТОЙ ПРОЕКТ»**

Юридический адрес:

156016, Костромская область, г. Кострома,  
ул. Профсоюзная, д. 28, офис 2

Фактический адрес:

353465, Краснодарский край, г. Геленджик,  
ул. Толстого 22 оф.203

ИНН 4401136101

КПП 440101001

ОГРН 1124401006289

Р/с № 40702810129000002434

В Отделение №8640 ПАО Сбербанк

К/с 30101810200000000623

БИК 043469623

телефон +79621899991

Эл. почта gd44@ro.ru

№ 19 от «25» мая 2024 г.

ООО «Золотой проект» направляет Вам для рассмотрения коммерческое предложение по ремонту кровли:

*Стоимость работы и материалов:*

№	Наименование	Объем	Ед.изм.	Цена		Сумма, руб.
<i>Работы и материалы:</i>						
1	Прогрев кровельного слоя и просушивание стяжки аппаратами АП «Вент» с омоноличиванием старых слоев и наплавление бронированного слоя Технониколь	305,7	М2	2500	Руб/м2	764 250
2	Зачистка поверхности кровли от ПГС	298,7	М2	300	Руб/м2	89610
3	Демонтаж железа, вырубание старого битумного материала, крепление отлива, обработка битумным праймером, наплавление материала в 2 слоя. (частичное замена существующей кладки, оштукатуривание парапетов до 30%) высота до 1 м	90	М.п.	1500	Руб/м.п.	135000
4	Раскрой примыканий вентиляционных шахт и выходов на кровлю с частичным оштукатуриванием (до30%) , обработка битумным праймером, наплавление материала в 2 слоя, штробление и монтаж металлического отлива ( до 1м)	30,2	М.п.	1500	Руб/м.п.	45300
5	Крепление отливов на крышки воздухопроводов и выходов на кровлю с наплавлением материала «Технониколь» в 2 слоя	120,2	М.п.	840	Руб/м.п.	100968

6	Комплекс работ по восстановлению кровли балкона ( демонтаж старого битумного материала, заливка стяжки до 5 см, грунтование битумным праймером и наплавление битумного материала в 2 слоя)	44	М2	1600	Руб/м2	70400
7	Раскрой примыканий балконов и наплавление битумного материала в 2 слоя со штроблением и монтажем отливов (до 40см)	22	М.п.	1250	Руб/м.п.	27500
8	Замена ливневок	2	Шт	20000	Руб/шт	40000
<b>Итого</b>						<b>1 273 028</b>

*\*Гарантия на выполненные работы 7 лет*

*\*\* Материал Унифлекс*