Приложение № 5

к Договору

от 01 сентября 2018 г.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВНЕПЛАНОВОГО РЕМОНТА (НЕПРЕДВИДЕННОГО)ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ИХ ОБОРУДОВАНИЯ.

Неисправности конструктивных элементов и их оборудования	**Предельный срок выполнения ремонта**
Протечки в отдельных местах кровли	1 сутки
Повреждение системы организационного водоотвода (водосточных труб ,воронок ,колен, отмосток и пр... расстройство и их креплений)	5 суток
Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением	1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны)
Неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжение их с печами	1 сутки
Разбитые стёкла и сорванные створки оконных переплётов , форточек , балконных дверных полотен	
В зимнее время	1 сутки
В летнее время	3 суток
Дверные заполнения (входные двери в подъездах)	1 сутки
Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены ,угрожающая её обрушению	5 суток (с немедленным принятием мер безопасности)
Нарушение связи наружной облицовки , а также лепных изделий ,установленных на фасадах со стенами	Немедленное принятие мер безопасности
Протечки в перекрытиях ,вызванные водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах	3 суток
Неисправность аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода ,канализации горячего водоснабжения ,центрального отопления ,газооборудования	Немедленно
Повреждения одного из кабелей питающих жилой дом .Отключение электропитания жилых домов или силового оборудования	При наличии переключателей кабелей на вводе в дом в течении времени ,необходимого для прибытия персонала , обслуживающего дом ,но не более 2-ух часов
Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.д.)	Немедленно
Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания ,люминесцентных ламп ,выключателей и конструктивных элементов светильников)	7 суток