

Приложение №3/1. Раешинфровка стоимости услуг по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту жилого многоквартирного жилого дома по адресу: г. Анапа, ул. Ивана Голубца, д. 103 на 2022 год

| № п/п                       | КОД        | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ  | ИЗМЕРИТЕЛЬ                      | КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ. | ПЕРИОД Ч.НОСЬ В ГОД | ТРУД. РЕСУРС, РУБ. | МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАШ. РЕСУРС, РУБ. | НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ. | ПРИБЫЛЬ, РУБ. | РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ. | НА КВА/М/Е С |
|-----------------------------|------------|--|---------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| <b>Общая площадь, кв.м:</b> |            |  |                                 |                |                     |                    |                      |                   |                     |               |                         |                 |              |
| 1                           | 1.1        | <b>Фундаменты</b>  |                                 |                |                     |                    |                      |                   |                     |               |                         |                 | 5725,2100    |
| 1                           | 1.1.2.3    | Осушение электрическими насосами   | 100 м3 воды                     | 0,01           | 1                   | 13,57              | 0,00                 | 1,00              | 12,92               | 3,19          | 2,71                    | 33,40           | 0,0005       |
| 2                           | 1.1.4      | Прочистка внутридомовых и наружных дренажей  | 1 пролет                        | 4              | 1                   | 2 115,36           | 0,00                 | 0,00              | 2 013,83            | 480,26        | 423,07                  | 5 032,52        | 0,0733       |
| 3                           | 1.1.10     | Восстановление (ремонт) отмостки   | 100 м2 отмостки                 | 0,05           | 1                   | 396,32             | 2 538,23             | 0,00              | 377,29              | 35,776        | 79,26                   | 3 748,87        | 0,0546       |
| 4                           | 1.2        | <b>Кирпичные, камненные и железобетонные стены</b>   |                                 |                |                     |                    |                      |                   |                     |               |                         |                 |              |
| 4                           | 1.2.17.4.3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с перетиракой штукатурки поверхности потолков     | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8            | 1                   | 5 133,45           | 6 907,97             | 0,00              | 4 887,05            | 1 894,27      | 1 026,69                | 19 849,43       | 0,2889       |
| 5                           | 1.2.18.3   | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с перетиракой штукатурки поверхности потолков | 100 кв.м                        | 0,4            | 1                   | 2 614,07           | 49,33                | 0,00              | 2 488,60            | 598,69        | 522,81                  | 6 273,51        | 0,0913       |
| 6                           | 1.2.18.11  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с перетиракой штукатурки поверхности потолка  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8            | 1                   | 5 858,38           | 6 978,46             | 0,00              | 5 577,18            | 2 066,29      | 1 171,68                | 21 651,98       | 0,3152       |
| 7                           | 1.2.18.12  | Перекрытие штукатурки поверхностей стен и перегородок  | 100 м2 поверхности              | 0,4            | 1                   | 1 715,48           | 49,33                | 0,00              | 1 633,14            | 394,68        | 343,10                  | 4 135,74        | 0,0602       |
| 8                           | 1.6.2.1    | <b>Полы</b>  |                                 |                |                     |                    |                      |                   |                     |               |                         |                 |              |
| 8                           | 1.6.2.1    | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм   | 10 плиток                       | 1,8            | 1                   | 474,96             | 939,04               | 0,00              | 452,16              | 206,90        | 94,99                   | 2 168,06        | 0,0316       |
| 9                           | 1.8.1.3.1  | <b>Крыши и кровли</b>  |                                 |                |                     |                    |                      |                   |                     |               |                         |                 |              |
| 9                           | 1.8.1.3.1  | Постоянная заплат на покрытие из мягкой кровли   | 100 м2 покрытий                 | 1,0935         | 1                   | 4 991,19           | 45 757,66            | 136,19            | 4 797,11            | 5 987,12      | 1 007,80                | 62 737,07       | 0,9132       |
| 1                           | 1.8.7.3    | Прочистка засоренных вентиляционных каналов  | 10 м канала                     | 3,6            | 1                   | 1 390,13           | 448,82               | 0,00              | 1 323,41            | 362,96        | 278,03                  | 3 803,34        | 0,0554       |
| 1                           | 1.9        | <b>Окна и дверные проемы</b>   |                                 |                |                     |                    |                      |                   |                     |               |                         |                 |              |
| 1                           | 1.9.1.1.7  | Восстановление (модернизация) остекления дверей  | 1 ручка                         | 1              | 1                   | 32,18              | 158,43               | 0,00              | 30,63               | 24,02         | 6,44                    | 251,70          | 0,0037       |
| 1                           | 1.9.1.2.1  | Установка Дверного Доводчика к металлическим дверям  | 1 доводчик                      | 0,01           | 1                   | 624,34             | 1 594,21             | 0,28              | 594,37              | 309,97        | 124,87                  | 3 248,03        | 0,0473       |
| 1                           | 1.9.2.2.3  | Смена ручки оконной  | 100 ручек                       | 0,01           | 1                   | 276,32             | 2 718,72             | 13,91             | 263,06              | 351,03        | 55,26                   | 3 678,31        | 0,0535       |
| 1                           | 1.10       | <b>Лестницы</b>  |                                 |                |                     |                    |                      |                   |                     |               |                         |                 |              |
| 1                           | 1.10.3.2   | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок   | 100 укрепляемых стоек           | 0,01           | 1                   | 32,18              | 153,17               | 0,00              | 30,63               | 23,47         | 6,44                    | 245,88          | 0,0036       |
| 2                           | 2.1        | <b>Система теплоснабжения</b>  |                                 |                |                     |                    |                      |                   |                     |               |                         |                 |              |
| 1                           | 2.1.4.3    | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников  | 1 теплообменник                 | 2              | 1                   | 5 920,56           | 5 708,54             | 0,00              | 5 636,38            | 1 946,43      | 1 184,11                | 20 396,02       | 0,2969       |
| 1                           | 2.1.6.1    | Ремонт прибора учета   | прибор                          | 1              | 1                   | 502,64             | 34 203,53            | 0,00              | 478,52              | 3 722,59      | 100,53                  | 39 007,81       | 0,5678       |
| 1                           | 2.1.8.1    | Ремонт центробежных насосов  | насос                           | 1              | 1                   | 3 020,70           | 7 571,01             | 0,00              | 2 875,70            | 1 484,55      | 604,14                  | 15 556,09       | 0,2264       |
| 1                           | 2.1.8.3.2  | Ремонт насосов малой мощности, Диаметр патрубков 40 мм   | 100 насосов                     | 0,01           | 1                   | 2 215,57           | 135,95               | 0,00              | 2 109,23            | 517,36        | 443,11                  | 5 421,22        | 0,0789       |
| 2                           | 2.1.8.3.3  | Ремонт насосов малой мощности, Диаметр патрубков 50 мм   | 100 насосов                     | 0,01           | 1                   | 2 486,36           | 138,56               | 0,00              | 2 367,02            | 579,11        | 497,27                  | 6 068,33        | 0,0883       |
| 2                           | 2.1.8.8.1  | Смена вентиля Диаметр до 25 мм   | 100 вентиляей                   | 0,01           | 1                   | 125,66             | 133,02               | 0,00              | 119,63              | 42,56         | 25,13                   | 446,00          | 0,0065       |
| 2                           | 2.1.8.8.2  | Смена вентиля Диаметр 25 мм  | 100 вентиляей                   | 0,01           | 1                   | 125,66             | 196,40               | 0,00              | 119,63              | 49,25         | 25,13                   | 516,08          | 0,0075       |
| 2                           | 2.1.8.8.3  | Смена вентиля Диаметр свыше 26 до 50 мм  | 100 вентиляей                   | 0,01           | 1                   | 125,66             | 387,56               | 0,00              | 119,63              | 69,42         | 25,13                   | 727,40          | 0,0106       |
| 4                           | 2.1.9.1.1  | Установка линейных балансировочных вентиляей и балансировка системь отодления, Диаметр до 20 мм  | 1 прибор                        | 1              | 1                   | 125,66             | 5 098,65             | 0,00              | 119,63              | 566,44        | 25,13                   | 5 935,51        | 0,0864       |
| 5                           | 2.1.9.1.4  | Установка линейных балансировочных вентиляей и балансировка системь отодления, Диаметр до 40 мм  | 1 прибор                        | 1              | 1                   | 125,66             | 13 401,24            | 0,00              | 119,63              | 1 442,36      | 25,13                   | 15 114,02       | 0,2200       |
| 6                           | 2.1.9.1.6  | Установка линейных балансировочных вентиляей и балансировка системь отодления, Диаметр до 80 мм  | 1 прибор                        | 1              | 1                   | 125,66             | 36 241,66            | 0,00              | 119,63              | 3 852,02      | 25,13                   | 40 364,11       | 0,5875       |
| 2                           | 2.2        | <b>Системы холодного и горячего водоснабжения</b>  |                                 |                |                     |                    |                      |                   |                     |               |                         |                 |              |
| 2                           | 2.2.1.6.1  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм   | 100 мест                        | 0,01           | 1                   | 79,37              | 386,40               | 0,00              | 75,56               | 58,79         | 15,87                   | 616,01          | 0,0090       |
| 2                           | 2.2.1.6.2  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм   | 100 мест                        | 0,01           | 1                   | 96,54              | 386,40               | 0,00              | 91,90               | 62,68         | 19,31                   | 656,83          | 0,0096       |
| 2                           | 2.2.1.7.1  | Смена стенов у трубопроводов Диаметр до 20 мм  | 100 стенов                      | 0,01           | 1                   | 69,36              | 69,55                | 0,00              | 66,03               | 23,08         | 13,87                   | 241,89          | 0,0035       |

| № п/п | КОД        | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ  | ИЗМЕРИТЕЛЬ                   | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОДИЧНОСТЬ В ГОД | ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАШ. РЕСУРСЫ, РУБ. | НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ. | ПРИБОРЫ, РУБ. | РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ. | НА КАМ/МЕ С |
|-------|------------|--|------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| 3     | 2.2.1.7.2  | Смена стенов у трубопроводов диаметром до 32 мм  | 100 стенов                   | 0,01            | 1                   | 100,53              | 150,90               | 0,00               | 95,70               | 38,74         | 20,11                   | 405,98          | 0,0059      |
| 3     | 2.2.1.7.3  | Смена стенов у трубопроводов диаметром до 50 мм  | 100 стенов                   | 0,01            | 1                   | 171,58              | 275,19               | 0,00               | 163,34              | 67,99         | 34,32                   | 712,41          | 0,0104      |
| 3     | 2.2.2.2.1  | Замена прибора учета воды с фильтром   | Счетчик воды                 | 1               | 1                   | 1 777,64            | 4 158,88             | 0,00               | 1 692,31            | 842,35        | 355,53                  | 8 826,70        | 0,1285      |
| 3     | 2.2.6.1    | Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм                                    | 100 шт.                      | 0,01            | 1                   | 184,75              | 171,89               | 0,00               | 175,89              | 60,08         | 36,95                   | 629,56          | 0,0092      |
| 3     | 2.2.6.2    | Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм                                    | 100 шт.                      | 0,01            | 1                   | 234,93              | 373,97               | 0,00               | 223,66              | 92,79         | 46,99                   | 972,34          | 0,0142      |
| 4     | 2.2.6.3    | Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм                                    | 100 шт.                      | 0,01            | 1                   | 303,36              | 1 002,93             | 0,00               | 288,80              | 174,68        | 60,67                   | 1 830,45        | 0,0266      |
| 5     | 2.3        | <b>СИСТЕМА ВОДОПОТВОЖДЕНИЯ</b>   |                              |                 |                     |                     |                      |                    |                     |               |                         |                 |             |
| 3     | 2.3.4      | Устранение заворов внутренних канализационных трубопроводов                                      | 100 м трубы                  | 0,1             | 1                   | 216,67              | 74,80                | 0,00               | 206,27              | 57,08         | 43,33                   | 598,16          | 0,0087      |
| 6     | 2.3.5      | Заделка стыков соединений стояков внутренних водосточков   | 100 соединений               | 0,01            | 1                   | 66,50               | 1 133,33             | 0,00               | 63,31               | 134,67        | 13,30                   | 1 411,11        | 0,0205      |
| 7     | 2.4        | <b>СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ</b>   |                              |                 |                     |                     |                      |                    |                     |               |                         |                 |             |
| 3     | 2.4.1.1.3  | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 50,75 мм                           | 100 пог. м.                  | 1,1             | 1                   | 2 484,59            | 974,80               | 0,00               | 2 365,33            | 666,93        | 486,92                  | 6 988,58        | 0,1017      |
| 8     | 2.4.1.3.2  | Замена газового крана диаметром 25 и 32 мм   | 1 кран                       | 12              | 1                   | 2 058,91            | 6 206,75             | 0,00               | 1 960,08            | 1 122,26      | 411,78                  | 11 759,78       | 0,1712      |
| 3     | 2.4.1.3.4  | Замена газового крана диаметром 50 мм  | 1 кран                       | 1               | 1                   | 270,65              | 1 260,77             | 0,00               | 257,66              | 194,46        | 54,13                   | 2 037,68        | 0,0297      |
| 4     | 2.4.2.3    | Визуальная проверка (осмотр) газового оборудования   | 1 оборудование               | 1               | 1                   | 9,67                | 0,00                 | 0,00               | 9,20                | 2,19          | 1,93                    | 23,00           | 0,0003      |
| 4     | 2.4.2.9.15 | Техническое обслуживание внутридомового газопровода  | 1 погонный метр              | 110             | 1                   | 3 987,32            | 0,00                 | 0,00               | 3 795,93            | 905,26        | 797,46                  | 9 485,97        | 0,1381      |
| 4     | 2.5        | <b>Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование</b>   |                              |                 |                     |                     |                      |                    |                     |               |                         |                 |             |
| 4     | 2.5.1.1    | Замена пакетных переключателей водно-распределительных устройств и шкафов                        | 1 автоматический выключатель | 1               | 1                   | 94,39               | 180,50               | 0,00               | 89,86               | 40,47         | 18,88                   | 424,10          | 0,0062      |
| 3     | 2.5.1.2    | Замена автоматического выключателя   | 1 контактор                  | 1               | 1                   | 256,15              | 1 627,69             | 0,00               | 243,86              | 229,88        | 51,23                   | 2 408,82        | 0,0351      |
| 4     | 2.5.3.1    | Замена электромагнитного контактора  | 1 устройство                 | 4               | 52                  | 137,30              | 5 463,54             | 0,00               | 130,71              | 607,57        | 27,46                   | 6 366,58        | 0,0937      |
| 4     | 2.5.3.4    | Техническое обслуживание электрического запирающего устройства (домофона)                        | 1 устройство                 | 1               | 1                   | 409,75              | 7 493,82             | 0,00               | 390,08              | 883,63        | 81,95                   | 9 259,22        | 0,1348      |
| 6     | 2.5.3.5    | Замена электрического запирающего устройства (домофона)  | 1000 пог. м.                 | 0,001           | 1                   | 42,91               | 76,57                | 0,00               | 40,85               | 17,82         | 8,58                    | 186,73          | 0,0027      |
| 7     | 2.5.4      | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей   | 1 шт.                        | 1               | 1                   | 292,40              | 26,01                | 0,00               | 278,37              | 69,13         | 58,48                   | 724,39          | 0,0105      |
| 4     | 2.5.5.2    | Ремонт щитков  | 1 прибор учета               | 1               | 1                   | 287,57              | 797,81               | 0,00               | 273,77              | 149,46        | 57,51                   | 1 566,12        | 0,0228      |
| 5     | 2.5.6.2    | Ремонт общедомового прибора учета электрической энергии  | 100 счетчиков                | 0,108           | 12                  | 1 390,13            | 0,00                 | 0,00               | 1 323,41            | 315,61        | 278,03                  | 3 307,17        | 0,0481      |
| 5     | 2.5.6.8    | Обслуживание однофазных счетчиков электроэнергии   | 100 счетчиков                | 0,04            | 12                  | 1 235,67            | 0,00                 | 0,00               | 1 176,36            | 280,54        | 247,13                  | 2 939,71        | 0,0428      |
| 5     | 2.5.6.9    | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии   | 1 выключатель                | 1               | 1                   | 40,76               | 44,19                | 0,00               | 38,80               | 13,92         | 8,15                    | 145,82          | 0,0021      |
| 5     | 2.5.7.1    | Замена выключателя   | 1 светильник                 | 1               | 1                   | 215,32              | 439,10               | 0,00               | 204,98              | 95,21         | 43,06                   | 997,67          | 0,0145      |
| 5     | 2.5.7.2    | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами                          | 1 светильник                 | 1               | 1                   | 34,32               | 43,98                | 0,00               | 32,68               | 12,43         | 6,86                    | 130,28          | 0,0019      |
| 4     | 2.5.7.4    | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами                          | 1 лампа                      | 1               | 1                   | 20,38               | 141,03               | 0,00               | 19,40               | 19,51         | 4,08                    | 204,39          | 0,0030      |
| 5     | 2.5.7.6    | Замена лампы накаливания на энергосберегающую  | 1 светильник                 | 1               | 1                   | 394,62              | 793,56               | 0,00               | 375,68              | 173,31        | 78,92                   | 1 816,10        | 0,0264      |
| 5     | 2.5.7.8    | Замена светильника на светильник светодиодный с датчиком движения                                | 1 светильник                 | 1               | 1                   | 394,62              | 1 597,94             | 0,00               | 375,68              | 258,18        | 78,92                   | 2 705,35        | 0,0394      |
| 5     | 2.5.7.9    | Замена светильника на светодиодный светильник  | 1 лампа                      | 1               | 1                   | 20,38               | 80,36                | 0,00               | 19,40               | 13,09         | 4,08                    | 137,21          | 0,0020      |
| 5     | 2.5.7.10   | Замена лампы на светодиодную   | 100 розеток (выключателей)   | 0,01            | 1                   | 150,17              | 0,85                 | 0,00               | 142,96              | 34,18         | 30,03                   | 358,19          | 0,0052      |
| 6     | 2.5.9      | Ремонт штепсельных розеток и выключателей  | 100 шт.                      | 0,01            | 1                   | 54,91               | 10,80                | 0,00               | 52,27               | 13,61         | 10,98                   | 142,57          | 0,0021      |
| 6     | 2.5.10     | Смена розеток  |                              |                 |                     |                     |                      |                    |                     |               |                         |                 |             |
| 6     | 2.6        | <b>Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров</b> |                              |                 |                     |                     |                      |                    |                     |               |                         |                 |             |
| 6     | 2.6.5      | Утепление и прочистка дымоотводящих каналов  | 1000 кв.м. общей площади     | 5,7252          | 1                   | 28 500,65           | 19 423,94            | 0,00               | 27 132,62           | 8 519,89      | 5 700,13                | 89 277,12       | 1,2995      |
| 2     | 2.6.8.1    | Осмотр территории вокруг здания и фундамента   | 1000 кв.м. общей площади     | 5,7252          | 2                   | 958,02              | 0,00                 | 0,00               | 912,03              | 217,50        | 191,60                  | 2 279,16        | 0,0332      |
| 6     | 2.6.8.2    | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов  | 1000 кв.м. общей площади     | 5,7252          | 2                   | 7 639,45            | 0,00                 | 0,00               | 7 272,75            | 1 734,43      | 1 527,89                | 18 174,52       | 0,2645      |
| 6     | 2.6.8.6    | Осмотр железобетонных перекрытий   | 1000 кв.м. полов             | 5,7252          | 2                   | 3 790,86            | 0,00                 | 0,00               | 3 608,90            | 860,66        | 758,17                  | 9 018,60        | 0,1313      |
| 6     | 2.6.8.7    | Осмотр железобетонных покрытий   | 1000 кв.м. полов             | 5,7252          | 2                   | 3 099,10            | 0,00                 | 0,00               | 2 950,34            | 703,61        | 619,82                  | 7 372,87        | 0,1073      |
| 6     | 2.6.8.8    | Осмотр внутренней отделки стен   | 1000 кв.м. общей площади     | 5,7252          | 2                   | 11 068,21           | 0,00                 | 0,00               | 10 536,94           | 2 512,88      | 2 213,64                | 26 331,68       | 0,3833      |





| № п/п  | КОД        | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ   | ИЗМЕРИТЕЛЬ                       | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОД Ч-НОСТЬ В ГОД | ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАШ. Мех. РУБ. | НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ. | ПРИБЫЛЬ, РУБ. | РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ. | НА ЯЗЫК/ДЕ |
|--------|------------|---|----------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------|-------------------------|-----------------|------------|
| 1      | 3.2.3.1.5  | Стрижка газонов   | на 100 кв. м.                    | 30,965          | 12                   | 70 616,50           | 15 119,92            | 33 818,09      | 67 226,90           | 21 195,45     | 14 123,30               | 222 100,15      | 3,2328     |
| 1      | 3.2.3.2.10 | Очистка опривьюдающихся урн от мусора   | на 100 урн                       | 0,04            | 247                  | 4 300,46            | 6 700,43             | 0,00           | 4 094,04            | 1 683,26      | 860,09                  | 17 638,29       | 0,2567     |
| 3      | 3.2.7.1    | Санировка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса        | 10 000 кв. м. территории         | 0,0528          | 2                    | 1 939,09            | 0,00                 | 0,00           | 1 846,01            | 440,24        | 387,82                  | 4 613,17        | 0,0671     |
| 1      | 3.2.8.8    | Посылка территории 1 класса   | 100 кв. м                        | 5,28            | 2                    | 411,96              | 855,56               | 0,00           | 392,19              | 183,79        | 82,39                   | 1 925,90        | 0,0280     |
| 3      | 3.2.9.1    | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см)   | 100 кв. м. кровли                | 10,935          | 1                    | 5 332,41            | 0,00                 | 0,00           | 5 076,46            | 1 210,65      | 1 066,48                | 12 686,00       | 0,1847     |
| 1      | 3.2.9.4    | Очистка кровли от мусора, листьев   | 100 кв. м кровли                 | 10,935          | 1                    | 2 369,96            | 0,00                 | 0,00           | 2 256,20            | 538,07        | 473,99                  | 5 638,22        | 0,0821     |
| 1      | 3.2.11     | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года)   | 100 кв. м                        | 0,04            | 2                    | 19,94               | 0,00                 | 0,00           | 18,98               | 4,53          | 3,99                    | 47,44           | 0,0007     |
| 3      | 3.2.12     | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года)   | 100 кв. м                        | 0,04            | 50                   | 92,11               | 0,64                 | 0,00           | 87,69               | 20,98         | 18,42                   | 219,84          | 0,0032     |
| 1      | 3.2.19     | Мытье ступеней и площадок перед входом в подъезд  | 100 кв. м                        | 0,06            | 24                   | 658,78              | 52,62                | 0,00           | 627,16              | 155,12        | 131,76                  | 1 625,42        | 0,0237     |
| 1      | 3.2.23.1   | Подметание свежесыпанного снега после обработки смесью песка с хлоридами территории с усовершенствованным покрытием | 1000 м2                          | 0,528           | 1                    | 683,43              | 0,00                 | 0,00           | 650,63              | 155,16        | 136,69                  | 1 625,91        | 0,0237     |
| 3      | 3.3        | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории   |                                  |                 |                      |                     |                      |                |                     |               |                         |                 |            |
| 1      | 3.3.1.2    | Покраска ограждений газона  | пог. м.                          | 36              | 1                    | 1 647,56            | 165,72               | 0,00           | 1 568,48            | 391,54        | 329,51                  | 4 102,82        | 0,0597     |
| 1      | 3.3.1.7    | Ремонт бордюров   | 10 пог. м.                       | 0,1             | 1                    | 157,62              | 4,92                 | 68,94          | 169,06              | 46,00         | 35,52                   | 482,06          | 0,0070     |
| 3      | 3.4        | Прочие работы   |                                  |                 |                      |                     |                      |                |                     |               |                         |                 |            |
| 1      | 3.4.1.1    | Дератизация чердаков и подвалов с применением гелицина  | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 1,0935          | 4                    | 5 254,70            | 874,73               | 0,00           | 5 002,47            | 1 285,29      | 1 050,94                | 13 468,13       | 0,1960     |
| 4      | 3.4.2      | Дезинсекция подвалов  | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 1,0935          | 4                    | 3 743,97            | 2 393,45             | 0,00           | 3 564,26            | 1 102,53      | 748,79                  | 11 553,01       | 0,1682     |
| 3      |            | Обслуживание ИТП  | кв. м помещений                  | 5 725,21        | 12                   |                     |                      |                |                     |               |                         |                 |            |
| 1      |            | Техническое обслуживание эл. сетевого оборудования  | кв. м                            | 5 725,21        | 1                    |                     |                      |                |                     |               |                         |                 |            |
| 1      |            | Техническое обслуживание лифта  | 1 лифт                           | 4               | 1                    |                     |                      |                |                     |               |                         |                 |            |
| 1      |            | Справочное обслуживание лифта   | 1 лифт                           | 4               | 1                    |                     |                      |                |                     |               |                         |                 |            |
| 1      |            | Сопровождение системы видеонаблюдения   | кв. м                            | 5 725,21        | 12                   |                     |                      |                |                     |               |                         |                 |            |
| Итого: |            |   |                                  |                 |                      | 1 504 181,43        | 351 592,62           | 46 237,47      | 1 432 045,23        | 383 482,64    | 300 849,84              | 4 127 312,17    | 60,08      |

Основание: Постановление правительства РФ № 290, 410, 491  
Постановление Госстроя РФ № 170  
Приказ Минрегионразвития РФ № 394

Директор ООО "Управляющая компания "Баланс"

Исп. экономист: И.А.Швецова

М.Л.Ореховский



